




Égéstermék elvezetés darabjegyzék		
S. sz.	Méret	Megnevezés
1	Ø60/100	Indítóidom mérőponttal és kond. elv.-el
2	Ø60/100	Kazáncsatlakozó idom
3	Ø60/100	Ellenőrző idom
4	Ø60/100	Egyenes cső L=1000mm
5	Ø60/100	Fali tartóbilincs
6	Ø60/100	Esővédő gallér / falirózsa
7	Ø60/100	Égési levegő bevezető elem
8	Ø60/100	Végelem



FÜGGŐLEGES CSÖTERV M1:50



FŰTÉS KAPCSOLÁS M1:25



Megjegyzés:

- A meglévő gázkazán bontásra kerül helyette egy darab 24 kW-os Vaillant kondenzációs kazán kerül beépítésre.
- A tervezett kazán egy leválasztó hőcserélőn keresztül csatlakozik a meglévő fűtési rendszerre
- A hőcserélő után 1 db fűtőköri szivattyút és 1 db mágneses iszapleválasztót és egy tágulási tartályt kell beépíteni a tervezett szerinti méretekben.
- A meglévő fűtési rendszert minimum 2x vegyszeresen át kell mosni és inhibitoros vízzel kell feltölteni.
- A meglévő radiátorszelepek helyett Heimeier ECLIPSE típusú termosztatikus radiátor szelepeket és Heimeier visszatérő elzáró szerelvényt kell beépíteni.
- A szelepekre hivatali kialakítású vandálbiztos érzékelő fejeket kell elhelyezni.
- Az épületen kívüli gázvezeték a tervezett külsőfali szigetelés felé át kell szerelni.

LIZÁK ATTILA ÉV.

4622 Komoró, Ungvári út 59.
tel: +36/30-368-30-80
e-mail: lizakattila@vipmail.hu

Ez a terv szerzői jogvédelemben részesül!

Rajz tárgya: **HŐSÖK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS**

Megrendelő: **H-4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 3.HRSZ.: 2577/3.**

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-4700 MÁTÉSZALAKA, HŐSÖK TERE 9.

Tervező: Lizák Attila	GT 15-0695	Rajzoló: Lizák Attila	Aláírás:
Tervtípus: Kiviteli	Sorszám: 2018/13	Dátum: 2018.03.23.	Rajzszám: G-1
		Rajzméret: A3	Méretarány: M 1:50