

1.		külsőtér
1	rtg.	meglévő cserepeslemez fedés
1	rtg.	meglévő cseréplécezés
1	rtg.	meglévő szarufa padlástér


4.		külsőtér
1	rtg.	gresslap
1	rtg.	ragasztó
15	cm	vasbeton
35	cm	kavicsréteg
30	cm	földfeltöltés
		termett talaj

5.		külsőtér
6	cm	térkő
3	cm	fektető homok
20	cm	zúzottkő alap
15	cm	kavicsfeltöltés
		termett talaj

2.		padlástér
20	cm	ROCKWOOL MULTIROCK PLUS hőszigetelés
1	rtg.	meglévő fa födém
1	rtg.	meglévő mennyezet vakolat
		belső tér

3.		belső tér
1	rtg.	meglévő ragasztott parketta
1	rtg.	meglévő paló rétegrend
		termett talaj

3*.		belső tér
1	rtg.	gresslap
1	rtg.	ragasztó
1	rtg.	meglévő paló rétegrend
		termett talaj



ÉPÍTETŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:

HŐSÖK EMLÉKISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS

4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 3.
HRSZ.: 2577/3.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

TERVEZETT AA METSZET

GENERÁL TERVEZŐ:

metopa:art
ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

4700 MÁTÉSZALKA, DÓZSA GY. U. 39.
ÉPÍTÉSZ KAMARA SZÁM: C-15-1096
INFO@METOPA-ART.HU
WWW.METOPA-ART.HU
TEL./FAX: +36 (44) 310 953

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ: SZABÓ GÁBOR E-15-0352

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: -

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: RÁCZ SÁNDOR

SAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ: BÚTI GÉZA SZÉS-1;
SZÉS-2; T-T (18)09/0004

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: LIZÁK ATTILA GT 15-0695

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG TERVEZŐ: HEPP VIKTOR V 15-0709

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ: -

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ: -

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ: -

TŰZJELZŐ TERVEZŐ: -


KONYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ: -

TERV FAJTÁJA: KIVITELI

DÁTUM: 2018. MÁRCIUS

MUNKASZÁM: 14 / 2018

MÉRETARÁNY: **M1:50** RAJZ SZÁMA: **E.01.2**



Ez a terv, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!